

深圳市水务局文件

深水计〔2019〕187号

深圳市水务局关于下达 2019 年度第七批 水务发展专项资金项目计划的通知

龙岗区环保水务局，市水务局有关处室、局属有关单位，各有关单位：

根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》有关规定，经我局 2019 年第 1 次局长办公会议审议通过，并向社会公示，现将 2019 年度第七批水务发展专项资金项目计划下达。本批次共安排项目 6 个，资金计划 8944.9 万元。请各单位按以下要求抓好实施：

一、在资金计划下达 1 个月内，请各项目单位登陆深圳水务网（www.szwrb.gov.cn）下载填写《深圳市水务发展专项资金使

用合同》，并报送我局规划计划处。

二、按照《深圳市水务发展专项资金管理办法》及深圳市财政性资金项目管理、招标采购、环境影响评价等方面的法规要求，依法履行建设程序，办理相关手续；需办理政府采购项目的，项目单位须在计划下达 1 个月内申报采购计划。

三、设计单位须在计划下达后 1 个月内完成施工图设计，并配合施工图审查单位在 1 周内完成施工图审查工作。

四、水务发展专项资金项目在计划下达后 10 个月内必须开工，按时开工情况纳入对各区政府的水务发展专项资金项目管理指标考评标准。

五、水务发展专项资金实行专户管理，根据项目进度实行国库集中支付，各项目单位应按照国家有关财务制度的规定和合同的有关要求，加强对项目资金的管理，做好项目核算。

六、各项目单位应在每季度末通过“深圳水务网—综合计划财务信息管理系统”将工程进度、投资完成情况报送我局。

七、项目实施过程中，我局每季度对项目的执行情况及资金使用情况进行专项检查。

八、项目完成后，应在 1 个月内进行项目验收。市属项目由项目单位组织验收；龙岗区区管项目由区水务主管部门组织验收。项目完成验收后，项目单位应在 1 个月内将项目结算资料报送市水务工程质量安全监督站进行结算审计，其中，形成固定资产的需严格按照固定资产管理有关规定办理固定资产登记。

九、我局和区水务主管部门按照水务发展专项资金项目绩效评价管理办法分批、分级对已验收的项目进行绩效评价。

联系人：马晋毅，联系电话：83072659。

特此通知。

附件：2019 年度第七批水务发展专项资金项目计划表

深圳市水务局

2019 年 2 月 18 日

深圳市水务局办公室

2019 年 2 月 18 日印发

2019年度第七批水务发展专项资金项目计划表

单位：万元

序号	建设单位	项目名称	项目性质	总投资	申请计划	市采购中心采购计划	采购计划类型	项目负责人	联系电话	建设内容	备注
		总投资		8944.9	8944.9	607.29					
	一	防洪减灾		212.8	212.8	210					
1	市治理深圳河办公室	深圳河湾巡查船采购项目	新建	212.8	212.8	210	货物类	杨智敏	13510029221	采购一艘深圳河湾巡查船，该船主要技术参数和功能要求为：柴油发动机，总长≤16米、吃水≤0.6米、定员≤12人、续航能力≥200海里、主机以最大功率工作时最高航速≥30节。	
	二	水源与供水保障		8118.9	8118.9	0					
2	龙岗区环境保护和水务局	丁山河低碳城段水质提升工程	新建	5968.5	5968.5	0	/	江育良	28216562	对现状丁山河污水理站（重点改造接触氧化池和二沉池）进行翻新改造，降低处理规模至2万吨/日，将丁山河截污干管的污水进行收集处理，使其满足地表准IV类标准（TN除外）后尾水回补丁山河河道。 具体为：①现状接触氧化池改造为1#RPIR生化池；②二沉池改造为2#RPIR生化池和曝气生物滤池；③新建加药间，规格为L×B×H=5×6.6×4米；④增设3台反冲洗风机（2用1备）和3台反冲洗水泵（2用1备）；⑤新建自控系统；⑥新增一台400KVA变压器。	
3	宝龙街道水务管理中心	龙岗区宝龙街道南约河水二村支流上游暗渠段污水管接驳工程	新建	2150.4	2150.4	0	/	李萍青	13728781213	工程截流旱季入河污水规模约0.418立方米每秒,主要工作内容如下： 一、新建污水管道总长2439米。其中，DN400长130米，DN500长279米；DN600长1267米，DN800长763米。 二、改造暗涵污水排放口8个，新建顶管工作井4座，顶管接收井4座。 三、新建截污井8座、污水检查井90座。	
	三	海绵城市		497.8	497.8	397.29					
4	市水务局	水源大厦屋顶平台海绵城市改造工程	新建	497.8	497.8	397.29	工程类	张建安	13424304866	一、海绵城市改造：4楼露台改造面积为254平方米，20楼屋面改造面积为382平方米，改造总面积共636平方米。其中4楼露台平面绿化面积90平方米，水景面积8.5平方米，海绵城市展示区155.5平方米；20楼屋顶平面绿化面积108平方米，水景面积45平方米，海绵城市展示区229平方米。另垂直绿化共122平方米，其中4楼31平方米，20楼91平方米；17楼15平方米。 二、结构加固：4楼露台改造面积450平方米，20楼屋顶425平方米，改造总面积共875平方米。	
	四	能力建设		115.4	115.4	0					
5	市水务局	中国（深圳）生态文明建设展览馆（原东湖宾馆）前期初步勘察、测绘及结构检测	新建	73.6	73.6	0	/	张建安	13424304866	一、对东湖宾馆进行初步勘察、测绘。包括：房屋平面及立面测绘；地形测量及管线探测；地质勘察。 二、对东湖宾馆进行结构安全性检测。	
6	市水务局	深圳市流域管理机制研究	新建	41.8	41.8	0	/	刘云华	13922450423	编制完成《深圳市水务局关于建立深圳市流域管理机制的调研报告》，主要包括： 一、国内外管理现状调查； 二、分析现状问题和改革的必要性； 三、研究流域管理机构相关问题并提出建议； 四、收集梳理深圳市各流域的水务设施； 五、制定流域调度原则。	