

深圳市水务局文件

深水计〔2019〕689号

深圳市水务局关于下达 2019 年度第九批 水务发展专项资金项目计划的通知

宝安区水务局，市水务局局属有关单位：

根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》有关规定，经我局 2019 年第 15 次局长办公会议审议通过，并向社会公示，现将 2019 年度第九批水务发展专项资金项目计划下达。本批次共安排项目 9 个，资金计划 15083.27 万元。请各单位按以下要求抓好实施：

一、在资金计划下达 1 个月内，请各项目单位登陆深圳水务网（<http://swj.sz.gov.cn/>）下载填写《深圳市水务发展专项资金使用合同》，并报送我局规划计划处。

二、按照《深圳市水务发展专项资金管理办法》及深圳市财政性资金项目管理、招标采购、环境影响评价等方面的法规要求，依法履行建设程序，办理相关手续。

三、设计单位须在计划下达后 1 个月内完成施工图设计，并配合施工图审查单位在 1 周内完成施工图审查工作。

四、水务发展专项资金项目在计划下达后 10 个月内必须开工。

五、水务发展专项资金实行专户管理，根据项目进度实行国库集中支付，各项目单位应按照国家有关财务制度的规定和合同的有关要求，加强对项目资金的管理，做好项目核算。

六、各项目单位应在每季度末通过“深圳水务网—深圳市水务发展专项资金阳光监管平台”报送工程进度、投资完成情况。

七、项目实施过程中，我局每季度对项目的执行情况及资金使用情况进行专项检查。

八、项目完成后，应在 1 个月内进行项目验收。市属项目由项目单位组织验收；宝安区区管项目由区水务主管部门组织验收。项目完成验收后，项目单位应在 1 个月内将项目结算资料报送市水务工程质量安全监督站进行结算审计，其中，形成固定资产的需严格按照固定资产管理有关规定办理固定资产登记。

联系人：马晋毅，联系电话：83072659。

特此通知。

附件：2019 年度第九批水务发展专项资金项目计划表

深圳市水务局
2019 年 8 月 29 日

深圳市水务局办公室

2019 年 8 月 30 日印发

2019年度第九批水务发展专项资金项目计划安排表

单位：万元

序号	建设单位	项目名称	项目性质	总投资	申请计划	市采购中心采购计划	采购类型	项目负责人	联系电话	建设内容	备注
		总投资		15083.27	15083.27	0					
	一	水源与供水保障		2374.74	2374.74	0					
1	市东江水源工程管理处	东江泵站厂容提升工程	新建	2374.74	2374.74	0	/	曾思远	13421364470	一、建筑工程：①入口大门及值班室外饰面按原色彩翻新，面积127.9平方米。②取水口启闭机室改造面积719.82平方米，将原铝塑板外饰面材料更换为铝板。③泵房改造面积317平方米。将泵站外饰面开裂与破损部分按原状恢复；镀膜玻璃更换为透明玻璃；蓝色百叶更换为灰色百叶。④宿舍外墙面增加3毫米厚铝板幕墙，共计1235.71平方米、首层门厅改造为玻璃幕墙，改造面积122.45平方米。⑤消防水塔墙面翻新，面积469.53平方米。 二、景观工程：①水文化广场（取水口处）新增景观廊架761.39平方米，更换硬质铺装，重设绿化2658.2平方米。②办公区庭院新增景观廊架、凉亭共90.47平方米，绿化699.13平方米。③将办公区前广场地面砖、绿化、木地板进行翻新，共4463.45平方米，新增混凝土停车棚159.56平方米。 三、绿化工程：栽植乔木68株、栽植灌木204株、栽植花卉486平方米、铺种草皮15757.2平方米，迁移乔木57株。 四、厂区道路修缮：①道路：将原破损砼路面修缮为沥青路面，长2.9公里，平均宽7.4米。②人行道：将原破损开裂的人行道铺装更换为灰色PC环保砖改造面积为7450.77平方米。 五、其它：新增全高清摄像头47个、标识标牌143块等。	
	二	水环境保护与改善		12359.34	12359.34	0					
2	宝安区水务局	福永片区污水应急处理扩容服务项目（2019年）	新建	1664.64	1664.64	0	/	李育基	13510215219	一、采用B0（建设-运营）模式建设，处理规模10万吨/日，合同单价1.39元/吨，2019年合同运行时间为7月7日～11月30日（12月服务费纳入2020年资金申报）共147天，处理水量1470万吨。 二、出水标准：一级A标准（TN除外）。 三、污水处理工艺：BFBR+超磁工艺。	2019年市政府办公会议纪要（88号）
3	宝安区水务局	机场南污水应急处理站服务项目（2019年）	新建	3147.52	3147.52	0	/	李育基	13510215219	一、采用B0（建设-运营）模式建设，处理规模10万吨/日，合同单价2.93元/吨，2019年合同运行时间为7月21日～11月30日（12月服务费纳入2020年资金申报）共133天，处理水量1330万吨。 二、出水标准：（GB3838-2002）IV类标准（TN除外）。 三、污水处理工艺：“快速生化池+加磁沉淀”组合工艺。	2019年市政府办公会议纪要（88号）
4	宝安区水务局	中途污水应急处理站服务项目（2019年）	新建	1601.40	1601.40	0	/	李育基	13510215219	一、采用B0（建设-运营）模式建设，处理规模5万吨/日，合同单价3.22元/吨，2019年合同运行时间为8月1日～11月30日（12月服务费纳入2020年资金申报）共122天，处理水量610万吨。 二、出水标准：（GB3838-2002）IV类标准（TN除外）。 三、污水处理工艺：RPIR生化池。	2019年市政府办公会议纪要（88号）
5	宝安区水务局	固戍片区污水应急处理扩容服务项目（2019年）	新建	3892.30	3892.30	0	/	李育基	13510215219	一、采用B0（建设-运营）模式建设，处理规模12万吨/日，合同单价1.88元/吨，2019年合同运行时间为4月28日～11月30日（12月服务费纳入2020年资金申报）共214天，处理水量2568万吨。 二、出水标准：一级A标准（TN除外）。 三、污水处理工艺：采用RPIR工艺。	2019年市政府办公会议纪要（88号）

2019年度第九批水务发展专项资金项目计划安排表

单位：万元

序号	建设单位	项目名称	项目性质	总投资	申请计划	市采购中心采购计划	采购类型	项目负责人	联系电话	建设内容	备注
6	市治理深圳河办公室	深圳河流域生态补水	新建	1960.14	1960.14	0	/	杨智敏	82240125	按照市水污染治理指挥部办公室对深圳河流域生态补水的要求，截至2018年底，经市水污染治理指挥部办公室确认的生态补水量为1831.906万立方米，每方单价为1.07元。	2019年市政府办公会议纪要（17号）
7	市治理深圳河办公室	福田河截污系统及污水提升泵站运维	续建	93.34	93.34	0	/	杨智敏	82240125	运维内容如下： 一、福田河口截污泵站一座、福田河调蓄池一座。 二、福田河沿河截污系统：管（涵）总长5032米、44座清淤检修井、33座截流井； 三、沿河视频及自动化控制等； 四、运维周期不超过1年（提前终止合同）。	
	三	抢险应急工程		349.19	349.19	0					
8	市水务工程建设管理中心	工业八路截污管道气体处理应急抢险工程	新建	266.00	266.00	0	/	万勇	13714042350	一、新建DN300FE塑料管310米； 二、新建DN400FE塑料管365米； 三、新装除臭设备一套，绿化250平方米，乔木44株。	深圳市三防抢险救灾工程认定（2017-8）
9	市北部水源工程管理处	北线引水工程上埔泵站“山竹”台风损毁抢修工程	新建	83.19	83.19	0	/	汪劲松	15818496800	一、110千伏变电站及供电线路部分：清理导线悬挂漂浮物;矫正偏移悬垂线夹;对自爆的瓷瓶进行更换;更换受损的绝缘子;清理线行因台风吹倒的树木;对线路进行绝缘测试等。 二、机电部分：6台主电机（10千伏 2500千瓦）做高压预防性试验；测量18条电机进线电缆(10千伏)主绝缘值；泵组附属机电设备试验调试等。 三、自动控制系统部分：检查1#-6#机组自动化元器件、自动化信号及控制回路；对1#-6#机组进行保护试验并出具试验报告；对1#-6#机组联调等。 四、钢结构部分：主厂房屋面彩钢瓦更换；主厂房及屋面板加固及防水处理；主厂房铝合金百页窗更换和加固等。	深圳市三防抢险救灾工程认定（2018-12）