

深圳市水务局 文件 深圳市财政委员会

深水务〔2019〕27号

深圳市水务局 深圳市财政委员会关于下达 2018年度第五批水务发展专项资金 项目计划的通知

宝安区、龙岗区环境保护和水务局，市水务局有关处室、局属有关单位，各有关单位：

根据深圳市水务发展专项资金管理有关规定，市水务局、市财政委共同制订了 2018 年度第五批水务发展专项资金项目计划，共安排项目 9 个，项目计划 6169.1 万元，其中市本级公开招标采购计划 3095.25 万元，现予下达，请各单位按以下要求组织实施。

一、在资金计划下达 1 个月内，请各项目单位登陆深圳水务网（www.szwrp.gov.cn）下载填写《深圳市水务发展专项资金使用合同》，并报送市水务局规划计划处。

二、按照《深圳市水务发展专项资金管理办法》及深圳市财政性资金项目管理、招标采购、环境影响评价等方面的法规要求，依法履行建设程序，办理相关手续；需办理政府采购项目的，项目单位须在计划下达 1 个月内申报采购计划。

三、设计单位须在计划下达后 1 个月内完成施工图设计，并配合施工图审查单位在 1 周内完成施工图审查工作。

四、水务发展专项资金项目在计划下达后 10 个月内必须开工，按时开工情况纳入对各区的水务发展专项资金项目管理指标考评标准。

五、水务发展专项资金实行专户管理，根据项目进度实行国库集中支付，各项目单位应按照国家有关财务制度的规定和合同的有关要求，加强对项目资金的管理，做好项目核算。

六、各项目单位应在每季度末通过“深圳水务网—综合计划财务信息管理系统”将工程进度、投资完成情况报送市水务局。

七、项目实施过程中，市水务局每季度对项目的执行情况及资金使用情况进行专项检查。

八、请各相关单位按照《深圳市水务局关于加强全市防洪排涝项目建设管理工作的通知》要求，将防洪排涝项目、易涝点整

治项目纳入 2019 年度防洪排涝建设计划。

九、项目完成后，应在 1 个月内进行项目验收。市属项目由项目单位组织验收；宝安区、龙岗区区管项目由区水务主管部门组织验收。项目完成验收后，项目单位应在 1 个月内将项目结算资料报送市水务工程质量安全监督站进行结算审计，其中，形成固定资产的需严格按照固定资产管理有关规定办理固定资产登记。

十、市水务局和区水务主管部门按照水务发展专项资金项目绩效评价管理办法分批、分级对已验收的项目进行绩效评价。

特此通知。

附件：2018 年度第五批水务发展专项资金项目计划表





深圳市水务局办公室

2019 年 1 月 10 日印发

2018年度第五批水务发展专项资金项目计划表

单位：万元

序号	建设单位	项目名称	项目性质	总投资	申请计划	市采购中心采购计划	采购计划类型	项目负责人	联系电话	建设内容	备注
		总投资		6169.1	6169.1	3095.25					
	一	防洪减灾		2414.7	2414.7	0					
1	宝安区航城街道市政建设工程事务中心	宝安区航城街道机场外排水渠上游段加固疏浚工程	新建	97	97	0	/	吴超凡	85905692	一、清淤：总长344.5米，平均清淤深度0.4米，清淤量共计约740立方米。 二、护脚及岸坡修复：河道两岸新建岸坡护脚长度750米，现状岸坡表层局部破损处拟采用水泥砂浆勾缝修复，面积约800平方米。 三、巡河路：新建桥梁上游河道左岸巡河路，路宽3米，长248.8米，面积746.4平方米。	
2	龙岗区南湾街道水务管理中心	南湾街道丹沙路沙湾桥路段排水管网完善工程	新建	528	528	0	/	饶小兰	18818561515	本项目设计排水管渠暴雨重现期标准为5年。 主要建设内容为： 一、新建排水管道553米，其中DN600~DN100雨水管道363米，DN300~DN400污水管道190米。 二、新建雨水检查井31座、环保雨水口16座、污水检查井14座。	
3	龙岗区南湾街道水务管理中心	龙岗区南湾街道布澜路与国芬路交汇路口内涝综合整治工程	新建	1789.7	1789.7	0	/	饶小兰	18818561515	本项目设计排水管渠暴雨重现期标准为5年。 主要建设内容为： 一、新建DN1500钢筋砼雨水管道389米、新建DN1650钢筋砼雨水管道46米、新建DN2000钢筋砼雨水管道347米。 二、新建B2.0×H1.5米钢筋砼雨水箱涵138米。 三、新建钢筋砼雨水检查井21座、砖砌偏沟式6窨雨水口12处。 四、顶管工作井（接收井）4座。	
	二	水源与供水保障		3543.5	3543.5	2884.35					
4	市东江水源工程管理处	东江水源工程西枝江泵站取水口改造工程	新建	1992.2	1992.2	1613.47	工程类	曾思远	13421364470	一、检修闸门：新建两孔2×2米的检修闸门，启闭机室（5×10米）。 二、治蛤沉沙池：在闸门后新建43.5×17.5×8.05米的治蛤沉沙池，并在治蛤沉沙池上设置电动葫芦龙门起重机（起重量10吨、电动葫芦型号28AS520-24 4/1 HC、可动式门式吊、跨度18米、起吊高度9米）。 三、其他：启闭房至江堤段设检修交通桥（长130*宽2.5米）、会车平台（长25*宽4米）、江堤到取水口位置设置下堤道路（长250*宽4米）。	
5	市公明供水调蓄工程管理处	公明水库草皮护坡喷灌系统工程	新建	898.5	898.5	756.16	工程类	操敬德	13686809980	公明水库大坝坝后喷灌系统建设，其中沿大坝马道及排水沟铺设各级管道总长28428米，设置喷头630个、快速取水阀120个，电池阀（含解码器）147个；中央控制系统1套、解码灌溉控制器3个，潜水泵12台、变频水泵控制柜3台。系统所需水源利用潜水泵抽取水库蓄水，过滤后进入给水管网。	
6	市公明供水调蓄工程管理处	公明水库巡逻艇采购	新建	152.9	152.9	150	货物类	操敬德	15813864881	购买三艘巡逻艇： 一、巡逻艇1艘（材质5083铝镁合金、长35尺、总排水量5.5吨、座位数15个）。 二、巡逻快艇2艘（长15.6尺，宽5.28尺米，6座）。	

2018年度第五批水务发展专项资金项目计划表

单位：万元

序号	建设单位	项目名称	项目性质	总投资	申请计划	市采购中心采购计划	采购计划类型	项目负责人	联系电话	建设内容	备注
7	市西丽水库管理处	西丽水库综合楼外墙防水及屋面安全隐患综合整治工程	新建	44.7	44.7	0	/	张秀忠	13926545025	一、外立面修缮改造工程： 主要修缮外墙防水做法共计700平方米；女儿墙开挖防渗处理30平方米、防水处理24平方米；窗周边防渗处理400平方米；雨棚防渗处理30平方米。 二、落地玻璃墙修缮工程： 将落地玻璃墙统一更换为铝合金幕墙外框落地玻璃墙，共计65平方米。 三、屋面防水处理工程： 对综合楼部分渗漏屋面进行防水处理，共计275平方米。 四、屋面栏杆改造工程： 在女儿墙内侧屋面处建设镀锌钢组合平台栏杆，与避雷带相连，栏杆长182米。	
8	市西丽水库管理处	西丽水库溢洪道修缮工程	新建	455.2	455.2	364.72	工程类	张秀忠	13926545025	一、拆除并恢复C20砼防浪墙，长15米。 二、修复溢洪道进口引渠长约96米的破损的浆砌石底板。 三、对溢洪道泄槽段底板裂缝处进行帷幕灌浆处理，成孔70米，灌浆70米；对溢洪道公路下挡墙部分浆砌石松动脱浆部分进行勾缝处理约200平方米。 四、拆除溢洪道出水渠五孔金属闸门，保留闸室，其他部位采取相关措施。 五、溢洪道出水渠右岸抢险道路两侧占道停车整治：抢险道路左侧（靠溢洪道侧）每隔1.2米修建挡车桩（258个），右侧每隔1.5米修建U型桩（106个）；溢洪道出水淤积处理。 六、其他相关内容，如溢洪道出水渠两侧仿木栏杆破损处修复、溢洪道两侧照明设施整治、电缆破损处更换等。	
	三	水环境保护与改善		210.9	210.9	210.9					
9	市排水管理处	深圳市水质净化厂固定资产清查和评估入账项目	新建	210.9	210.9	210.9	服务类	冀滨弘	83030991	①对17家水质净化厂房屋建筑物、各类设备、办公物品、绿化树木及附属设施等进行全面清查摸底，登记造册，建立台帐，并根据相关规定，实施评估入帐，全面、真实反映17家水质净化厂的资产现状；②通过本次资产全面清查，补齐资产交接手续，厘清权属关系，着力解决历史遗留问题；③通过开展本次资产清查，及时发现问题、分析原因、总结经验，研究制定切实可行的措施和办法，积极探索经管资产管理工作机制，建立健全资产管理规章制度，督促运营单位规范管理，提高水质净化厂正规化管理水平；④配合财务部门在市政投资固定资产评估、清查、处置等实践应用上总结经验做法，转化成果利用。	