

2018年度第五批水务发展专项资金项目计划表

单位: 万元

序号	建设单位	项目名称	项目性质	总投资	申请计划	市采购中心采购计划	采购计划类型	项目负责人	联系电话	建设内容	备注
		总投资		6169.1	6169.1	3095.25					
	一	防洪减灾		2414.7	2414.7	0					
1	宝安区航城街道市政建设工程事务中心	宝安区航城街道机场外排水渠上游段加固疏浚工程	新建	97	97	0	/	吴超凡	85905692	一、清淤: 总长344.5米, 平均清淤深度0.4米, 清淤量共计约740立方米。 二、护脚及岸坡修复: 河道两岸新建岸坡护脚长度750米, 现状岸坡表层局部破损处拟采用水泥砂浆勾缝修复, 面积约800平方米。 三、巡河路: 新建桥梁上游河道左岸巡河路, 路宽3米, 长248.8米, 面积746.4平方米。	
2	龙岗区南湾街道水务管理中心	南湾街道丹沙路沙湾桥路段排水管网完善工程	新建	528	528	0	/	饶小兰	18818561515	本项目设计排水管道暴雨重现期标准为5年。 主要建设内容为: 一、新建排水管道553米, 其中DN600~DN100雨水管道363米, DN300~DN400污水管道190米。 二、新建雨水检查井31座、环保雨水口16座、污水检查井14座。	
3	龙岗区南湾街道水务管理中心	龙岗区南湾街道布澜路与国芬路交汇路口内涝综合整治工程	新建	1789.7	1789.7	0	/	饶小兰	18818561515	本项目设计排水管道暴雨重现期标准为5年。 主要建设内容为: 一、新建DN1500钢筋砼雨水管道389米、新建DN1650钢筋砼雨水管道46米、新建DN2000钢筋砼雨水管道347米。 二、新建B2.0×H1.5米钢筋砼雨水箱涵138米。 三、新建钢筋砼雨水检查井21座、砖砌偏沟式6管雨水口12处。 四、顶管工作井(接收井)4座。	
	二	水源与供水保障		3543.5	3543.5	2884.35					
4	市东江水源工程管理处	东江水源工程西枝江泵站取水口改造工程	新建	1992.2	1992.2	1613.47	工程类	曾思远	13421364470	一、检修闸门: 新建两孔2×2米的检修闸门, 启闭机室(5×10米)。 二、治蛤泥沙池: 在闸门后新建43.5×17.5×8.05米的治蛤泥沙池, 并在治蛤泥沙池上设置电动葫芦龙门起重机(起重量10吨、电动葫芦型号28AS520-24 4/1 HC、可动式门式吊、跨度18米、起吊高度9米)。 三、其他: 启闭房至江堤段设检修交通桥(长130*宽2.5米)、会车平台(长25*宽4米)、江堤到取水口位置设置下堤道路(长250*宽4米)。	
5	市公明供水调蓄工程管理处	公明水库草皮护坡喷灌系统工程	新建	898.5	898.5	756.16	工程类	操敬德	13686809980	公明水库大坝坝后喷灌系统建设, 其中沿大坝马道及排水沟铺设各级管道总长28428米, 设置喷头630个、快速取水阀120个, 电池阀(含解码器)147个; 中央控制系统1套、解码灌溉控制器3个, 潜水泵12台、变频水泵控制柜3台。系统所需水源利用潜水泵抽取水库蓄水, 过滤后进入给水管网。	
6	市公明供水调蓄工程管理处	公明水库巡逻艇采购	新建	152.9	152.9	150	货物类	操敬德	15813864881	购买三艘巡逻艇: 一、巡逻艇1艘(材质5083铝镁合金、长35尺、总排水量5.5吨、座位数15个)。 二、巡逻快艇2艘(长15.6尺, 宽5.28尺, 6座)。	

2018年度第五批水务发展专项资金项目计划表

单位: 万元

序号	建设单位	项目名称	项目性质	总投资	申请计划	市采购中心采购计划	采购计划类型	项目负责人	联系电话	建设内容	备注
7	市西丽水库管理处	西丽水库综合楼外墙防水及屋面安全隐患综合整治工程	新建	44.7	44.7	0	/	张秀忠	13926545025	一、外立面修缮改造工程: 主要修缮外墙防水做法共计700平方米; 女儿墙开挖防渗处理30平方米、防水处理24平方米; 窗周边防渗处理400平方米; 雨棚防渗处理30平方米。 二、落地玻璃墙修缮工程: 将落地玻璃墙统一更换为铝合金幕墙外框落地玻璃墙, 共计65平方米。 三、屋面防水处理工程: 对综合楼部分渗漏屋面进行防水处理, 共计275平方米。 四、屋面栏杆改造工程: 在女儿墙内侧屋面处建设锌钢组合平台栏杆, 与避雷带相连, 栏杆长182米。	
8	市西丽水库管理处	西丽水库溢洪道修缮工程	新建	455.2	455.2	364.72	工程类	张秀忠	13926545025	一、拆除并恢复C20砼防浪墙, 长15米。 二、修复溢洪道进口引渠长约96米的破损的浆砌石底板。 三、对溢洪道泄槽段底板裂缝处进行帷幕灌浆处理, 成孔70米, 灌浆70米; 对溢洪道公路下挡墙部分浆砌石松动脱浆部分进行勾缝处理约200平方米。 四、拆除溢洪道出水渠五孔金属闸门, 保留闸室, 其他部位采取相关措施。 五、溢洪道出水渠右岸抢险道路两侧占道停车整治: 抢险道路左侧(靠溢洪道侧)每隔1.2米修建挡车桩(258个), 右侧每隔1.5米修建U型桩(106个); 溢洪道出水淤积处理。 六、其他相关内容, 如溢洪道出水渠两侧仿木栏杆破损处修复、溢洪道两侧照明设施整治、电缆破损处更换等。	
	三	水环境保护与改善		210.9	210.9	210.9					
9	市排水管理处	深圳市水质净化厂固定资产清查和评估入账项目	新建	210.9	210.9	210.9	服务类	冀滨弘	83030991	①对17家水质净化厂房屋建筑物、各类设备、办公物品、绿化树木及附属设施等进行全面清查摸底, 登记造册, 建立台帐, 并根据相关规定, 实施评估入帐, 全面、真实反映17家水质净化厂的资产现状; ②通过本次资产全面清查, 补齐资产交接手续, 厘清权属关系, 着力解决历史遗留问题; ③通过开展本次资产清查, 及时发现问题、分析原因、总结经验, 研究制定切实可行的措施和办法, 积极探索经营资产管理工作机制, 建立健全资产管理规章制度, 督促运营单位规范管理, 提高水质净化厂正规化管理水平; ④配合财务部门在市政投资固定资产评估、清查、处置等实践应用上总结经验做法, 转化成果利用。	