

附件

2026年度第三批水务发展资金项目（工程建设类）立项公示表

序号	建设单位	项目名称	总投资 (万元)	下达计划 (万元)	项目 负责人	建设内容	备注
		总投资	1969.57	1969.57			
1	市西部水源管理中心	西丽水库主坝至水土保持科技示范园巡防通道及配套设施工程	444.17	444.17	曾思远	<p>1. 巡防道主体工程：建设总长2535m 手作步道（含修复130m 现状破损步道）；配套 2 处滨水巡防平台和2处巡防停留点。</p> <p>2. 场地与建筑修缮：改造 940m²副坝右坝肩生态停车场，设置 2 处电动伸缩门、1 处成品岗亭；对 1处（库房约200m²）建筑进行修缮。</p> <p>3. 安全设施建设：新建视频监控系统（25 套）；配套森林消防水箱及消防管道。</p> <p>4. 配套基础设施：分别布设移动卫生间、无障碍卫生间、母婴室各一组；45 套导视标识及园区照明。</p>	
2	市东部水源管理中心	东部水源管理中心2025年度冬修水利项目	383.67	383.67	曾岭岭	<p>1. 赤坳水库：治理坝下抢险道路边坡 65m并增设 138m 防撞护栏；对 570m²生产业务用房屋面防水修缮。</p> <p>2. 洞梓水库：对环库路 7 处隐患边坡采用植被混凝土、砂浆土钉挂网喷混植草两种方式生态治理；拆除重建 180m 排洪渠栏杆。</p> <p>3. 坝光泵站及葵坝隧洞出口：泵站区域新建185m排水沟，葵坝输水隧洞出口新建 37m排水沟。</p> <p>4. 径心泵站：拆除现状屋面锈蚀严重的钢支撑和破损彩钢瓦后，对 1155m²屋面实施防水保温改造。</p> <p>5. 大鹏支线高位水池：新建 80m 排水沟；延长 7m 巡查步道。</p>	
3	市公明供水调蓄工程管理处	公明水库主坝、2#及4#副坝坝后排水系统完善工程	234.13	234.13	吴国诚	<p>1. 主坝排水系统修复与完善：拆除重建现状 132m 变形排水沟，延长279m 排水沟；完善坝后山体雨水截排系统（70m植草沟，390m²植草砖透水铺装）。</p> <p>2. 2#副坝坝后综合整治：（1）左坝肩山体截排：新建255m植草沟，铺设942m²植草砖透水铺装；（2）景观湖隐患治理：采用仿木桩加固景观湖受淘刷的护岸（468m），出水口改造为 DN600 平板直升闸门，现有道路路边增设142m植草沟。</p> <p>3. 4#副坝坝后排水治理：建设坝后山体雨水截排系统，新建67m 植草沟，铺设554m²植草砖透水铺装。</p>	

序号	建设单位	项目名称	总投资 (万元)	下达计划 (万元)	项目 负责人	建设内容	备注
4	市公明供水调蓄工程管理处	罗田水库2号路边坡水毁修复工程	225.87	225.87	吴国诚	<p>1. 边坡加固工程：加固6处边坡，总长约780m，采用土钉挂网护坡结构形式，坡顶顺地形设截水沟，总长约1017m。</p> <p>2. 排水完善工程：新建纵向跌水13处，对现有的7处过路排水管出口增设纵向跌水台阶消能。</p> <p>3. 边坡生态恢复：对现状坡脚与排水沟之间空地覆绿。</p>	
5	市茅洲河流域管理中心	沙井河口泵站枢纽工程及潭头水闸设施设备大修（2026年）	681.73	681.73	罗雄杰	<p>本次主要为沙井泵站、沙井河口水闸及潭头水闸机电设备的大修，包括：</p> <p>水利机械部分：①泵站5台水泵机组大修；②泵组5台减速机返厂维修。</p> <p>金属结构部分：①沙井河口泵站的进口检修闸增设机械锁定装置（5组）；②10扇出口工作闸及事故闸主滚轮轴卡阻修复，侧滚轮及止水、滑块更换，闸门整体防腐；③沙井河口水闸及潭头水闸液压启闭机油缸返厂维修（共10套）。</p> <p>安全监测系统：沙井河口泵站、河口水闸及潭头水闸增设GNSS安全监测系统。</p>	