

2026年度第四批水务发展资金项目立项公示表

序号	建设单位	项目名称	总投资 (万元)	下达计划 (万元)	项目 负责人	建设内容	备注
		总投资	3344. 25	3344. 25			
一		工程建设	2635. 93	2635. 93			
1	市西部水源管理中心	石岩水库入库支流水毁修复工程	227. 17	227. 17	曾思远	1. 麻布、运牛坑两座溢流堰上游新建混凝土铺盖各10m，延长渗径降低渗漏。 2. 重建溢流堰下游消力池和浆砌石海漫20m。 3. 对溢流堰上游淤积渠道进行清淤约1800m³。 4. 修复3m宽混凝土巡逻道路总长约1040m及配套排水沟。	
2	市东部水源管理中心	清林径水库上寮泵站前池水质改善及生态修复工程	733. 99	733. 99	曾岭岭	1.水质改善：采用人工湿地净水工艺，通过地形改造与底质改良，新建约1. 75公顷自然净水湿地，形成生态净水体系，预计净化后水质达到III类标准。 2.生态修复：清除桉树、银合欢共计150株，替换栽植乡土植物703株，完成植被生态改造，构建起稳定的乡土植物群落。配套建设园路2226m。	
3	市东部水源管理中心	东部水源管理中心东涌、径心水库安全巡防泊岸码头工程	400. 71	400. 71	曾岭岭	1. 径心水库：新码头选址位于水库管理房左前方山体坡下，新建1座浮码头；连接道路110m，连接栈桥37m，1座充电桩及配套电缆。 2. 东涌水库：码头选择位于水库副坝右坝肩坡道底部，新建1座浮码头；连接道路150m，1座充电桩及配套电缆；采购一艘双体电动巡逻艇（长12. 00m×型宽5. 00m×型深1. 80m）。	

序号	建设单位	项目名称	总投资 (万元)	下达计划 (万元)	项目 负责人	建设内容	备注
4	市深圳河湾流域管理中心	布吉河、小沙河暗渠化河道安全隐患整治工程	490.50	490.50	汪振松	1. 采用丙乳砂浆+碳纤维布结构补强暗渠钢筋裸露锈蚀368处； 2. 采用注聚氨酯浆料修补暗涵裂缝、伸缩缝损坏、渗水共计83处； 3. 采用分层填筑与捣实干硬性预缩砂浆修复暗涵墙基掏空、墙体混凝土脱落11处； 4. 采用丙乳砂浆修补蜂窝、麻面1处。	
5	市龙岗河坪山河流域管理中心	坪山河干流调蓄池清淤工程	783.56	783.56	曹世锋	1. 清淤作业：7座调蓄池总清淤方量约19088m³（机器人18463m³，人工清淤625m³）：其中碧岭调蓄池907m³、锦龙调蓄池1235m³、汤坑调蓄池990m³、南布调蓄池7220m³、墩子河调蓄池975m³、石井调蓄池1161m³、上洋调蓄池6600m³； 2. 就地浓缩减量及外运处置：就地增设简易浓缩及加药装置，预处理减量后外运至深圳市内合规的水务泥渣站点进行资源化处置。	
二		设施设备维修维护	708.32	708.32			
6	市东江水源工程管理处	东江水源工程部分主水泵、主电动机大修（2026年）	708.32	708.32	陈锦庆	主要任务是针对东江水源工程中东江泵站、永湖泵站、西枝江泵站、獭湖泵站、沙湾泵站的9台水泵及9台电动机开展大修工作。 1. 东江泵站：大修水泵2台（3#、7#水泵）、电动机大修3台（2#、5#、7#电动机）； 2. 西枝江泵站：水泵大修1台（2#水泵）、电动机大修1台（2#电动机）； 3. 永湖泵站：水泵大修3台（1#、3#、5#水泵）、电动机大修3台（7#、8#、9#电动机）； 4. 獭湖泵站：水泵大修1台（5#水泵）、电动机大修1台（3#电动机）； 5. 沙湾泵站：水泵大修2台（1#、3#水泵）、电动机大修1台（2#电动机）。	